عرض سعر · أعمال الواجهات

المشروع	أعمال الواجهات الخارجية - مجمع	رقم العرض	000295
الموقع	الرياض، المملكة العربية السعودية	التاريخ	11 نوفمبر 2026
أساس التسعير	توريد وتركيب · قابل لإعادة القياس	صلاحية العرض	15 يومًا
المرجع	جدول الكميات · مخطط A-209 · مشروع 26-061	إعداد	م. طلحة نياز

01 · ملخص السعر

العملة: ريال سعودي

توريد وتركيب أعمال الواجهات الخارجية، مسعّرة من جدول الكميات المعتمد على ملف الأوتوكاد. تفاصيل البنود في القسم 03.

م	القسم	الكميات الرئيسية	المبلغ (ريال)
01	الواجهة الشمالية	ترافرتين 119 م² · لوفرات 20 م² · تكسية 8 م² · نوافذ 12 م²	26,450.00
02	الواجهة الجنوبية	ترافرتين 119 م² · لوفرات 20 م² · تكسية 8 م² · نوافذ 12 م²	26,450.00
03	الواجهة الشرقية	ترافرتين 180 م² · لوفرات 25 م² · تكسية 5.4 م²	33,080.00
04	الواجهة الغربية	ترافرتين 180 م² · لوفرات 25 م² · تكسية 5.4 م²	33,080.00
05	بنود عامة وملحقات	سقالات · سيليكون وزوايا 320 م.ط · تنظيف وتسليم	17,900.00

مساحة الترافرتين	الإجمالي قبل الضريبة
598 m²	SAR 136,960.00

مائة وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا سعوديًا فقط، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

02 · نطاق الأعمال

6 حزم أعمال

01 تكسية الترافرتين
بلاط 60×90 سم بفاصل 10 مم، تثبيت جاف بمرابط ستانلس ولاصق على سطح مجهّز.

02 أشرطة التكسية السوداء
ألواح سوداء مطفية كشرائط بارتفاع 20 سم على هيكل ألمنيوم.

03 اللوفرات WPC/PVC
لوفرات رأسية بلون جوزي على مجاري ألمنيوم مدهونة بودرة.

04 نوافذ الألمنيوم
سوداء بزجاج مزدوج وقطاعات عازلة، مع العتبات والإكسسوارات.

05 السيليكون والزوايا
سيليكون بلون مطابق وفواصل تمدد وزوايا حواف ألمنيوم.

06 السقالات والتسليم
سقالات وحماية، تنظيف نهائي ومعالجة وتسليم.

المملكة العربية السعودية - الرياض - القادسية - جوال : ٠٥٣٣٣٩٣٣٩٧
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al-Qadisiyah - Mobile: 0533393397

عرض سعر · أعمال الواجهات

03 · جدول الكميات التفصيلي

توريد وتركيب

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ (ريال)
A	**الواجهة الشمالية**				
A.1	تكسية حجر ترافرتين 60×90 سم تثبيت جاف بمرابط ستانلس ستيل ولاصق، شامل 5% هالك	m²	119.00	150.00	17,850.00
A.2	ألواح تكسية سوداء مصمتة، شريط ارتفاع 20 سم أسود مطفي على هيكل ألمنيوم مدهون بودرة	m²	8.00	200.00	1,600.00
A.3	لوفرات رأسية خارجية WPC/PVC لون جوزي على مجاري ألمنيوم، مقاومة للأشعة والعوامل الجوية	m²	20.00	200.00	4,000.00
A.4	نوافذ ألمنيوم سوداء بزجاج مزدوج مدهونة بودرة، قطاعات عازلة حراريًا، كاملة	m²	12.00	250.00	3,000.00
	إجمالي الواجهة الشمالية				**26,450.00**
B	**الواجهة الجنوبية**				
B.1	تكسية حجر ترافرتين 60×90 سم تثبيت جاف بمرابط ستانلس ستيل ولاصق، شامل 5% هالك	m²	119.00	150.00	17,850.00
B.2	ألواح تكسية سوداء مصمتة، شريط ارتفاع 20 سم أسود مطفي على هيكل ألمنيوم مدهون بودرة	m²	8.00	200.00	1,600.00
B.3	لوفرات رأسية خارجية WPC/PVC لون جوزي على مجاري ألمنيوم، مقاومة للأشعة والعوامل الجوية	m²	20.00	200.00	4,000.00
B.4	نوافذ ألمنيوم سوداء بزجاج مزدوج مدهونة بودرة، قطاعات عازلة حراريًا، كاملة	m²	12.00	250.00	3,000.00
	إجمالي الواجهة الجنوبية				**26,450.00**
C	**الواجهة الشرقية**				
C.1	تكسية حجر ترافرتين 60×90 سم تثبيت جاف بمرابط ستانلس ستيل ولاصق، شامل 5% هالك	m²	180.00	150.00	27,000.00
C.2	ألواح تكسية سوداء مصمتة، شريط ارتفاع 20 سم أسود مطفي على هيكل ألمنيوم مدهون بودرة	m²	5.40	200.00	1,080.00
C.3	لوفرات رأسية خارجية WPC/PVC لون جوزي على مجاري ألمنيوم، مقاومة للأشعة والعوامل الجوية	m²	25.00	200.00	5,000.00
	إجمالي الواجهة الشرقية				**33,080.00**

يتبع في الصفحة التالية: الواجهة الغربية والبنود العامة والإجمالي العام.

المملكة العربية السعودية - الرياض - القادسية - جوال : ٠٥٣٣٣٩٣٣٩٧
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al-Qadisiyah - Mobile: 0533393397

عرض سعر · أعمال الواجهات

03 · جدول الكميات التفصيلي (تابع)

توريد وتركيب

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ (ريال)
D	**الواجهة الغربية**				
D.1	تكسية حجر ترافرتين 60×90 سم تثبيت جاف بمرابط ستانلس ستيل ولاصق، شامل 5% هالك	m²	180.00	150.00	27,000.00
D.2	ألواح تكسية سوداء مصمتة، شريط ارتفاع 20 سم أسود مطفي على هيكل ألمنيوم مدهون بودرة	m²	5.40	200.00	1,080.00
D.3	لوفرات رأسية خارجية WPC/PVC لون جوزي على مجاري ألمنيوم، مقاومة للأشعة والعوامل الجوية	m²	25.00	200.00	5,000.00
	إجمالي الواجهة الغربية				**33,080.00**
E	**بنود عامة وملحقات**				
E.1	السقالات والوصول والحماية كامل المحيط، تركيب وفك حسب التسلسل	مقطوعية	1.00	8,000.00	8,000.00
E.2	غشاء العزل المائي اختياري، مسعّر منفصلًا بالأسفل	–	–	–	غير مشمول
E.3	سيليكون الفواصل وفواصل التمدد وزوايا الحواف سيليكون بلون مطابق وزوايا ألمنيوم	م.ط	320.00	20.00	6,400.00
E.4	التنظيف والحماية والتسليم تنظيف نهائي ومعالجة جميع الأسطح	مقطوعية	1.00	3,500.00	3,500.00
	إجمالي بنود عامة وملحقات				**17,900.00**
	الإجمالي العام - أعمال الواجهات الخارجية (غير شامل الضريبة)				**136,960.00**

بند اختياري · غير مشمول في الإجمالي

E.2a غشاء عزل مائي وتجهيز السطح لكامل مساحات التكسية — **598.00 m² × 65.00 = SAR 38,870.00**

سائل أو بيتوميني؛ يمكن الاستغناء عنه إذا كان السطح معزولًا مسبقًا. يُؤكد من قبل العميل.

الإجمالي مع العزل المائي الاختياري (غير شامل الضريبة) — **SAR 175,830.00**

المملكة العربية السعودية - الرياض - القادسية - جوال : ٠٥٣٣٣٩٣٣٩٧
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al-Qadisiyah - Mobile: 0533393397

عرض سعر · أعمال الواجهات

04 · جدول الدفعات

الإجمالي: 136,960.00 ريال

يُسدد الإجمالي على أربع دفعات، تستحق كل دفعة عند الوصول للمرحلة الموضحة.

م	المرحلة	النسبة	المبلغ (ريال)
01	دفعة مقدمة عند توقيع العقد	30%	41,088.00
02	عند توريد المواد للموقع	30%	41,088.00
03	عند إنهاء تركيب التكسية واللوفرات	30%	41,088.00
04	عند التسليم النهائي	10%	13,696.00
	الإجمالي	100%	136,960.00

المبالغ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. في حال إضافة العزل المائي الاختياري تُحسب الدفعات على الإجمالي المعدّل.

05 · الشروط التجارية

النطاق توريد وتركيب الأعمال الواردة في القسم 03 للواجهات الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية حسب المخطط A-209.

الكميات قابلة لإعادة القياس. الكميات مأخوذة من جدول الكميات المعتمد على ملف الأوتوكاد، ويُعدّل المبلغ النهائي حسب القياس الفعلي في الموقع والمخططات التنفيذية المعتمدة بنفس أسعار الوحدات أعلاه.

الدفع تُسدد على دفعات حسب جدول الدفعات في القسم 04، ويبدأ العمل بعد استلام الدفعة المقدمة.

الضريبة المبالغ أعلاه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة إن وُجدت، وتُحتسب الضريبة وفق الأنظمة السعودية وحالة تسجيل المورّد الضريبي.

الاستثناءات العزل المائي (بند اختياري)، والإصلاحات الإنشائية أو إصلاح الأسطح، والتصاريح والرسوم الحكومية، وأي أعمال غير واردة في القسم 03.

الضمان فترة ضمان عيوب 12 شهرًا من تاريخ التسليم.

الصلاحية هذا العرض صالح لمدة 15 يومًا من تاريخه.

06 · الموافقة

عن العميل

الاسم _____

التوقيع _____

التاريخ _____

عن ماكس ديزاين

الاسم _____

التوقيع _____

التاريخ _____

المملكة العربية السعودية - الرياض - القادسية - جوال : ٠٥٣٣٣٩٣٣٩٧
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al-Qadisiyah - Mobile: 0533393397